

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	α/α Τιμολογ.	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
				Αναθεώρησης				Μερική	Ολική	
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>										
1	Εκκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	A-2	ΟΔΟ-1123Α	m <sup>3</sup>	500	2,70	1.350,00		
								<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	
<b>2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>										
2	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	2	B-51	ΟΔΟ-2921	m	80	9,60	768,00		
3	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	3	B-29.2.1	ΟΔΟ-2531	m <sup>3</sup>	9	86,50	778,50		
4	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	4	B-30.2	ΟΔΟ-2612	Kgr	350	1,15	402,50		
5	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	5	9.01	ΥΔΡ 6301	m <sup>2</sup>	20	8,20	164,00		
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</b>							<b>2.113,00</b>	<b>2.113,00</b>	
<b>3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>										
6	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	6	Γ-1.1	ΟΔΟ-3121.B	m <sup>2</sup>	2.000	1,34	2.680,00		
7	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	7	Γ-2.2	ΟΔΟ-3211.B	m <sup>2</sup>	2.000	1,44	2.880,00		
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ</b>							<b>5.560,00</b>	<b>5.560,00</b>	
<b>4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>										
8	Ασφαλτική προεπάλειψη	8	Δ-3	ΟΔΟ-4110	m <sup>2</sup>	2.000	1,20	2.400,00		
9	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	9	Δ-8.1	ΟΔΟ-4521.B	m <sup>2</sup>	2.000	7,82	15.640,00		
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>							<b>18.040,00</b>	<b>18.040,00</b>	
								<b>Άθροισμα</b>	<b>27.063,00</b>	
								Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε.	18%	4.871,34
								<b>Σύνολο μελέτης</b>		<b>31.934,34</b>
								Απρόβλεπτα	15%	4.790,15
								<b>Άθροισμα</b>		<b>36.724,49</b>
								<b>Άθροισμα</b>		<b>36.724,49</b>
								ΦΠΑ	24%	8.813,88
								<b>Γενικό σύνολο</b>		<b>45.538,37</b>

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η  
ΔΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Σ.

ΣΚΥΔΡΑ 08/12/2017  
Ο  
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε